PLAN SYTUACYJNY

SKALA 1 : 1000



MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA
(do celów projektowych)
Skala 1 : 1000

Województwo : dolnośląskie
Powiat : górowski
Gmina : Wąsosz
Obręb : Trasa Górka Wąsoska- Bełcz Mały
Działka nr : 11, 32, 51, 17
Sekcja mapy 442.422.161
442.421.202
442.421.201
KERG. 1752-1/2009
1751-1/2009
DZ 57/2009
39/2009

STAROSTA GÓROWSKI
W zakresie ustalonym listą sprawdzoną dołączoną aktualizacji treści mapy zasadniczej, będącej z nią w projektu/operatu geodezyjnego 1752-1/2009
Niniejsza mapa nie [illegible] w projektowych.
Projektowane [illegible] nie [illegible] uzyskaniu prawomocnej decyzji [illegible] projektowanej zgodnie z [illegible]
Góra, dn. 23. KWI. 2009
Z up. STAROSTY
Jerzy Marian Szczepik
p.o. Geodety Powiatowego

STAROSTA GÓROWSKI
Poświadcza się zgodność niniejszego dokumentu z oryginałem przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w Górowie
w dniu 23 KWI. 2009
Góra, dn. 23 KWI. 2009
Z up. STAROSTY
Jerzy Marian Szczepik
p.o. Geodety Powiatowego

Reprodukcję wydano w ramach
Dz. Nr. 57/2009
KERG 1751-2 / 2009

LEGENDA:

- nawierzchnia z betonu asfaltowego KR 1 - 2
- nawierzchnia zjazdów z betonu asfaltowego

KONSTRUKCJA JEZDNI:

1. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego KR 1 - 2 - gr. 4 cm
2. wiązanie międzywarstwowe z emulsji asfaltowej K 60 - 0,5 kg/1m2
3. warstwa wiążąca z betonu asfaltowego KR 1 - 2 - gr. 3 cm
4. wiązanie międzywarstwowe z emulsji asfaltowej K 60 - 0,7 kg/1m2
5. wyrównanie istniejącej podbudowy z brukowca kruszywem łamanym 0/31,5 gr. 10 cm
6. istniejąca nawierzchnia brukowcowa

KONSTRUKCJA ZJAZDÓW DO POSESJI:

1. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego KR 1 - 2 - gr. 4 cm
2. wiązanie międzywarstwowe z emulsji asfaltowej K 60 - 0,5 kg/1m2
3. warstwa wiążąca z betonu asfaltowego KR 1 - 2 - gr. 4 cm
4. wiązanie międzywarstwowe z emulsji asfaltowej K 60 - 0,7 kg/1m2
5. podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechan. 0/31,5 - gr. w-wy 20 cm
6. warstwa odsączająca z pospółki o CBR > 25 % - gr. 10 cm

Usługi Projektowe "FURMANIAK" 64 - 100 LESZNO ul. REJTANA 40/4		ZAMAWIAJĄCY - INWESTOR	GMINA WĄSOSZ
GÓRKA WĄSOSKA droga dojazdowa do gruntów rolnych		OBIEKT / TREŚĆ RYSUNKU	PLAN SYTUACYJNY
BRANŻA PROJEKTOWA	PIECZĘĆ	SKALA	NUMER RYSUNKU
PROJEKTANT: mgr inż. M. FURMANIAK, uprawnienia budowlane nr GP/1967/93, członek Izby Inżynierów Budownictwa nr DOŚ/0162/PWOK		1:1000	2
ASYSTENT: inż. Wojciech Furmaniak		DATA OPRACOWANIA: 10.2009	BRANŻA: DROG. STADIUM: PB NR OBIEKTU: