




PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY JEZDNI



warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8
stabilność min. 5,5 kN, grubość warstwy - 4 cm

wiązanie międzywarstwowe z emulsji asfaltowej K 60
szybkorozpadowej w ilości 0,5 kg/1m²

warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 0/12,8
- grubość warstwy średnio 3 cm


wiązanie międzywarstwowe z emulsji asfaltowej K 60
szybkorozpadowej w ilości 0,7 kg/1m²

istniejąca nawierzchnia bitumiczna

jednostka projektowa:	"TITAN" Zakład Projektowo - Usługowy <hr/> 64-100 Leszno ul.Rejtana 40/4	
	Czaplewo - droga dojazdowa do gruntów rolnych	
	Przekrój konstrukcyjny jezdni	
	drogowa	rys.nr: 3
	Czaplewo, gmina Wąsosz	
Gmina Wąsosz Plac Wolności 17, 56 - 210 Wąsosz	data: luty 2008	
Projektował: mgr inż. Wiesław Furmانيak		
Asystent: Wojciech Furmانيak		



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY JEZDNI NA POSZERZENIU



- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8
stabilność min. 5,5 kN, grubość warstwy - 4 cm
- wiązanie międzywarstwowe z emulsji asfaltowej K 60
szybkorozpadowej w ilości 0,5 kg/1m2
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/12,8
- grubość warstwy 4 cm
- podbudowa zasadnicza z KŁSM uzyskana z przekruszenia
skały naturalnej ; uziarnienie 0/31,5 - gr. w-wy 20 cm
- warstwa odsączająca z pospółki o CBR > 25 % - gr. w - wy 15 cm
- istniejące podłoże gruntowe

jednostka projektowa:	"TITAN" Zakład Projektowo - Usługowy 64-100 Leszno ul.Rejtana 40/4	
	Czaplewo - droga dojazdowa do gruntów rolnych	
obiekt:	Przekrój konstrukcyjny jezdni na poszerzeniu	
rysunek:	drogowa	rys.nr: 4
branża:	Czaplewo, gmina Wąsosz	
adres obiektu:	Gmina Wąsosz Plac Wolności 17, 56 - 210 Wąsosz	data: luty 2008
inwestor:	Projektował: mgr inż. Wiesław Furmانيak	
	Asystent: Wojciech Furmانيak	